

設計内訳書 (本01)

工事名	色麻小中学校校庭芝生化工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウンド・コート整備		式	1				
グラウンド・コート舗装工		式	1				
天然芝生舗装		式	1				
基盤工		m2	8,870				単 1号
床土改良工	改良厚 t=10.0cm	m2	8,870				単 2号
芝張工	改良野芝 t=2.0cm	m2	8,870				単 3号
クレイ舗装		式	1				
基盤工		m2	1,490				単 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	基盤工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床土改良工	改良厚 t=10.0cm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	植生生育基盤材		m3	2.4				
	土壌改良材・培養土		m3	0.6				
	ブルトーザ (排1次)6t		時間					単 5号
	土壌改良混合 トラクター運転 1t級		時間					単 6号
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	振動ローラ 搭乗式コンパクト型(排1次)3~4t		時間					単 7号
	特殊作業員		人					
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	芝張工	改良野芝 t=2.0cm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芝 改良野芝		m2	100				
	目土 目土		m3	2				
	土木一般世話役		人					
	造園工		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基盤工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

